1 +0 m

Rio Enzola: realizzazione derivatore laterale di emergenza con rivestimento in pietrame L=10m

Rio Enzola, tratto 4.2-1: risezionamento, adeguamento arginature, e consolidamento alveo e sponde con georeti inerbite

2 +85 m

3 +183 m

4 +252 m

Opere a verde: realizzazione nuovo filare arboreo-arbustivo al piede delle arginatura destra nel tratto 5-4

4.2 +312 m

Rio Enzola, tratto 5.8-4.2: risezionamento, adeguamento arginature, e consolidamento alveo e sponde in gabbioni

Via V. Veneto: rifacimento attraversamento con manufatto 3,0x2,0x10,0m e rivestimento in pietrame a monte e valle per L=5m

5 +419 m

Via V. Veneto: risoluzione interferenze IRETI: Linea H2O e GAS

5.8 +456 m

5.9 +460 m

6 +470 m

7 +478 m

Opere a verde: realizzazione nuovo bosco misto con essenze autoctone

8 +604 m

Rio Enzola, tratto 9-7: risezionamento, adeguamento arginature, e consolidamento alveo e sponde con georeti inerbite

Rio Enzola: rampa per salto di quota, rivestimento alveo e sponde in pietrame L=20m

8.8 +711 m

8.9 +721 m

9 +731 m

10 +820 m

scarico IRETI

Rio Enzola, tratto 15-9: salvaguardia vegetazione arborea di pregio con taglio selettivo

11 +993 m

12 +1087 m

Opere a verde: realizzazione nuovo filare arboreo-arbustivo al piede delle arginatura sinistra nel tratto 15-8

13 +1164 m

Rio Enzola, tratto 15-9: risezionamento, adeguamento arginature, e consolidamento alveo e sponde in gabbioni

ripetitore EOLO

14 +1266 m

15 +1381 m

Case Fornaci

la Fornace

Casa Ghiardo

Casa Sedinelli

SCUOLE

STRADA PROVINCIALE N° 22

STRADA PROVINCIALE

QUATTRO CASTELLA

STRADA PROVINCIALE

Rio Enzola

INQUADRAMENTO
scala 1:7.500



CONSORZIO di BONIFICA dell' EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - www.emiliacentrale.it - direzione@emiliacentrale.it
Tel. 0522-443211 Fax. 0522-443254 C.F. 91149320359

M - PRG. 18.01

Rev. 4 del 23.02.2021

Titolo:

MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO ENZOLA CON REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DERIVATORE IN AREA DI LAMINAZIONE LATERALE

(Codice intervento: 16950)

Importo:		Ente Finanziatore:
1.100.000,00		RER

Tipologia Progetto				Riferimento Legislativo	Comune
Fattibilità	Preliminare	Definitivo	Esecutivo		
		X		OCDPC 503/2018 decreto RER n.18 del 24/02/21	QUATTRO CASTELLA (RE) BIBBIANO (RE)

ELABORATO

N. **1.2**

Titolo: **PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI**

Scala: **1:2.500**

Il Progettista Generale:
Dott. Ing. Roberto Zanzucchi
F.to

ZANZUCCHI ASSOCIATI

Consulenza Specialistica:

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Agr. Aronne Ruffini
F.to

Area Progettazione:	Codice Progetto:	Codice CUP:	Codice CIG:
SAAF	114/20/00	G25H21000120001	

Redatto:	Verificato:	Nome File:	Note:

Data Progetto Originale: **Maggio 2021** Data Aggiornamento:

UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

kiwa cermet